



RZUT PRZYZIEMIA



nr	pomieszczenie
1	PRZEDSIONEK
2	POM. WARTOWNIKÓW
3	HALL
4	POM. SOCJALNE
5	SALA SZKOLENIOWA
6	SZATNIA MĘSKA Z WĘZŁEM SANITARNYM
7	KOMUNIKACJA
8	SZATNIA DAMSKA Z WĘZŁEM SANITARNYM
9	POM. PORZĄDKOWE
10	WC DLA NP I KOBIET
11	WC MĘŻCZYZN
12	SZATNIA
13	POM. BIUROWE
14	POM. TECHNICZNE
15	GARAŻ

UWAGI:

1. Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonać przewodem kabelkowym miedzianym typ YDY/750V, lub kablem YKY 0,6/1kV
2. Instalacje układać w korytku kablowym, na konstrukcji sufitu podwieszonego, na uchwytych odstępowych, w rurkach ochronnych RB, pod tynkiem, .
3. W pom. wc, magazynach, wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny p/t, a w pozostałych pomieszczeniach zwykły p/t biały.
4. Wszystkie gniazda stosować z bolcem uziemiającym.
5. Gniazda instalować na wys. +0,9m (wc, pom. techniczne) , a w pom. biurowych +0,3m od posadzki .
6. Łączniki i przyciski oświetlenia instalować na wys. +1,4m od posadzki.

INWESTOR	SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU		 ATRIUM JM
LOKALIZACJA	LUBOŃ - POLIGON POŻARNICZY ul. MAGAZYNOWA 3		
OBIEKT	BUDYNEK SOCJALNO - GARAŻOWY		
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJA SIŁY. RZUT PRZYZIEMIA		SKALA 1 : 100
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		FAZA PW
PROJEKTANT	mgr inż. Jolanta Śniedziewska		DATA 08.2016
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZAJĄCY			NR RYS. E-4