

## **PRZEDMIAR**

### **Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Budynek socjalno-garażowej na terenie poligonu pożarniczego w Luboniu - etap I.  
ADRES INWESTYCJI : Luboń , ul. Magazynowa 3, działka nr 7/2  
INWESTOR : Szkoła Aspirantów  
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu  
ADRES INWESTORA : 61-459 Poznań , ul. Czechosłowacka 27  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 04.07.2017r.

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.07.2017r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty drogowe</b>			
1	KNR 2-01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	ha		
d.1	0121-02				
	analogia				
		0,1057	ha	0,106	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,106</b>
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-03				
	analogia				
		67,400	m <sup>2</sup>	67,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,400</b>
3	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 10 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05				
		26,960	m <sup>3</sup>	26,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,960</b>
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km: grunt kat. III.	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-07				
		Odhumusowanie terenu			
		636,10	m <sup>3</sup>	636,100	
		141,80	m <sup>3</sup>	141,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>777,900</b>
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km: grunt kat. III.	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-07				
		Makroniwelacja terenu do rzędnej podbudowy			
		559,40	m <sup>3</sup>	559,400	
		103,50	m <sup>3</sup>	103,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>662,900</b>
6	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-03				
		Krotność = 10			
		poz.4		777,900	
		poz.5		662,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 440,800</b>
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - nasyp	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07				
	0104-08				
		114,10	m <sup>2</sup>	114,100	
		82,80	m <sup>2</sup>	82,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>196,900</b>
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne pod drogą	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04				
		547,000	m <sup>2</sup>	547,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>547,000</b>
9	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne pod chodniki	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04				
		83,000	m <sup>2</sup>	83,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,000</b>
10	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm.	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07 +				
	KNR 2-31				
	0104-08				
		547,000	m <sup>2</sup>	547,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>547,000</b>
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63mm o grubości po zagęszczeniu: 15cm - plac	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05				
		547,000	m <sup>2</sup>	547,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>547,000</b>
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu: 10 cm - plac	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07 +				
	KNR 2-31				
	0114-08				
		547,000	m <sup>2</sup>	547,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>547,000</b>
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości po zagęszczeniu: 10 cm - chodnik	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07 +				
	KNR 2-31				
	0114-08				
		83,000	m <sup>2</sup>	83,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83,000</b>

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: