

ZAŁĄCZNIK NR 1B

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Remont wejścia głównego do budynku Internatu SA PSP w Poznaniu

Obiekt : Roboty budowlane

Adres : ul. Czechosłowacka 27 w Poznaniu

Wymiana pokrycia schodów i podestu - wejście główne do budynku Internatu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Inwestor : Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

Adres : 61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka 27

ALINA ŚMIAŁKOWSKA  
TECHNIK BUDOWLANY  
Upr. Bud. §5 ust. 2, §6 ust. 2, §7 i §13 ust. 1, pkt 2  
nrzewid. 163/PW/94  
Os. Wichrowe Wzgórze 36 m. 88  
61-699 Poznań

## Wymiana pokrycia schodów i podestu - wejście główne do budynku Internatu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu

Budowa : Remont wejścia głównego do budynku Internatu SA PSP w Poznaniu

Obiekt : Roboty budowlane

Adres : ul. Czechosłowacka 27 w Poznaniu

Data: 2018-08-20

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Wymiana pokrycia schodów i podestu wejściowego</b>		
1	KNR 4-04 0504-03 [ ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996 ] <b>Rozebranie posadzek z płytek granitowych.</b>	92,182	m2
		$2.70 * 21.24 =$	57,348
		$(0.3 + 0.37 + 0.3 + 0.37 + 0.3) * 21.24 =$	34,834
		Razem =	92,182
2	KNR 4-01 0211-03 [ ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 ] <b>Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm podłogach</b>	92,182	m2
		$92.182 \{#p1\} =$	92,182
		Razem =	92,182
3	KNR 2-02 1219-03 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ] <b>Wycieraczki 1,20x2,00 zgodne z opisem w PT.</b>	1,000	szt.
		1.000 =	1,000
		Razem =	1,000
4	KNR 2-02 1102-01 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ] <b>Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro</b>	92,182	m2
		$92.182 \{#p2\} =$	92,182
		Razem =	92,182
5	KNR 2-02 0604-03 [ ORGBUD wyd. spec. 1998 ] <b>Taśma wzmacniająca z tworzywa sztucznego w narożach.</b>	7,200	m2
		$24 * 0.3 =$	7,200
		Razem =	7,200
6	KNR 0-23 2611-02 IGM wyd.I 1999 <b>Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT</b>	92,182	m2
		$92.182 \{#p4\} =$	92,182
		Razem =	92,182
7	NNRNKB 202 2146-02 [ ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów ] <b>Posadzka z płyt granitowych 40x40 cm płomieniowany 3 cm. (granit ciemno-szary do uzgodnienia z Inwestorem)</b>	92,182	m2
		$92.182 \{#p2\} =$	92,182
		Razem =	92,182
8	KNR AT-06 0102-01 [ ATHENASOFT wyd.I 2000 ] <b>Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku I wraz z transportem do 10 km.</b>	13,274	t
		$(92.182 * 0.08) * 1.8 =$	13,274
		Razem =	13,274

--- Koniec wydruku ---

J. Gł...