

Przedmiar robót - branża teletechniczna

Lp.	Podstawa / Opis i wyliczenia	Ilość	j.m	Cena jedn. (netto)	Wartość (netto)
1	Kanalizacja teletechniczna				
1	KNR 501-0401-01-00 IZIOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96] Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-1 dwuelementowych w gruncie - kat. I-II	1,00	studnia		
2	Trasy kablowe i okablowanie				
2	KNR 508-0502-05-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Przygotowanie podłoża pod konstrukcje przykręcane za pomocą: 2 kołków kotwiących	6,00	kpl		
3	ZAL.1 - KNNR 005-1201-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Osadzenie śrub M10: na ścianie	6,00	szt		
4	ZAL.1 - KNNR 005-1105-01-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Drabinki kablowe proste, narożne, przykręcane, redukcyjne - sposób montażu - przykr.do got.otworów, o szer.do 200 mm	6,00	m		
5	ZAL.1 - KNNR 005-0104-08-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Rury winiurkowe układane na konstrukcji metalowej fi 29/32	112,00	m		
6	ZAL.1 - KNNR 005-1209-04-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Przebijanie w podłożu ceglany otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 25 mm - do 1/2 cegły	6,00	otwór		
7	ZAL.1 - KNNR 005-1209-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Przebijanie w podłożu ceglany otworów w ścianach lub stropach, o średnicy i długości przebicia: 25 mm - ponad 1/2 do 1 cegły	2,00	otwór		
8	KNR 403-1008-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w ścianach przepustów z rur winiurkowych o długości do 1 m i średnicy zewnętrznej rury fi 19 Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust	2,00	1 przep.		
9	KNR 403-1008-02-10 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1997 r.] Montaż w ścianach przepustów z rur winiurkowych o długości do 1 m i średnicy zewnętrznej rury fi 19 Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust	6,00	1 przep.		
10	ZAL.1 - KNNR 005-0715-02-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Układanie kabli w budynkach- UTP 5e	1 220,00	m		
11	ZAL.1 - KNNR 009-0804-02-10 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Wymiana kabli wielożyłowych układanych w budynkach i budowlach - H1000	15,00	m		
12	ZAL.1 - KNNR 005-0404-05-00 MRRiB [Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r.] Montaż rewizji DT12 (analogia)	5,00	szt		
3	Instalacja sieci strukturalnej				
13	KNR AT-15 0109-01 Montaż szafa 42U 800x800	1,00	kpl.		
14	KNR AT-15 0109-15 [ATHENASOFT wyd.I 2004] Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - uchwyt kablowy SZB	4,00	szt.		
15	AT-15 0109-15 a Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - prowadnica kabla SZB	4,00	szt.		
16	KNR AT-15 0109-10 [ATHENASOFT wyd.I 2004] Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel zasilający	2,00	kpl.		
17	KNR AT-15 0109-11 [ATHENASOFT wyd.I 2004] Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka	2,00	kpl.		
		2 =	2,00		
		Razem =	2,00	kpl.	
18	KNR AT-15 0109-11 [ATHENASOFT wyd.I 2004] Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19" 24xRJ45	1,00	kpl.		
19	KNR AT-15 0119-01 [ATHENASOFT wyd.I 2004] Krosowanie - kabel miedziany 2m w gnieździe abonenckim	45,00	szt.		
		45 =	45,00		
		Razem =	45,00	szt.	
20	KNR AT-15 0108-02 [ATHENASOFT wyd.I 2004] Montaż gniazd abonenckich podtynkowych, w istniejących puszkach.	20,00	szt.		
21	KNR AT-15 0108-02 [ATHENASOFT wyd.I 2004] Montaż gniazd RTV/SAT końcowych podtynkowych	2,00	szt.		
22	KNR AT-15 0107-01 [ATHENASOFT wyd.I 2004] Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej	20,00	szt.		
23	KNR AT-15 0118-01 [ATHENASOFT wyd.I 2004] Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	20,00	pomiar		

RAZEM netto
podatek VAT 23 %
RAZEM brutto
