

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : PRZEBUDOWA DZIAŁU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Obiekt : INSTALACJE TELETECHNICZNE

Adres : ul. Czechosłowacka 27 w Poznaniu

**PZEBUDOWA DZIAŁU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W BUDYNKU C SZKOŁY ASPIRANTÓW
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU -INSTALACJE TELETECHNICZNE**

Inwestor : SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU

Adres : 61-459 Poznań, ul. Czechosłowacka 27

PZEBUDOWA DZIAŁU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W BUDYNKU C SZKOŁY ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W
POZNANIU - INSTALACJE TELETECHNICZNE

Budowa : PRZEBUDOWA DZIAŁU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Obiekt : INSTALACJE TELETECHNICZNE

Adres : ul. Czechosłowacka 27 w Poznaniu

Data: 2020-06-01

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	CPV 45310000-3 STT01.01. Instalacje teletechniczne		
1	KNR AT-15 0109-01 Montaż szafy 19" 12U 600x600	1,000	kpl.
2	KNR AT-15 0109-10 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel zasilający	1,000	kpl.
3	KNR AT-15 0109-11 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka	1,000	kpl.
4	KNR AT-15 0109-11 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19" 24xRJ45	1,000	kpl.
5	KNR AT-15 0109-11 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel 19" z wieszakami	3,000	kpl.
6	KNR AT-15 0109-11 Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kaseta światłowodowa	2,000	kpl.
7	ZKNR 039-0701-02-00 TP S.A. Montaż przełącznic światłowodowych skrzynkowych, spawanie zakończeń światłowodowych	2,000	szt
8	ZKNR 039-0901-02-00 TP S.A. Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych na bębnach z kabla, przy liczbie zmierzonych światłowodów	24,000	odc
9	KNNR 005-0301-10-00 MRRiB Mocowanie osprzętu instalacyjnego na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu: gazobetonowym	20,000	szt
10	KNNR 005-0302-01-00 MRRiB Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm: pojedyncze	20,000	szt
11	KNR AT-15 0108-02 Montaż gniazd abonenckich podtynkowych	20,000	szt.
12	KNR AT-15 0119-01 Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim	20,000	szt.
13	KNR AT-15 0118-01 Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia	20,000	pomiar
14	KNR 508-0501-03-10 WACETOB Warszawa Przygotowanie podłoża pod konstrukcje wsporcze zawieszane (1 element)	110,000	kpl
15	KNNR 005-1105-08-00 MRRiB Korytka montowane przez przykręcenie do gotowych konstrukcji szerokości 250mm	50,000	m
16	KNNR 005-1105-08-00 MRRiB Korytka montowane przez przykręcenie do gotowych konstrukcji szerokości 200mm	60,000	m
17	KNNR 005-1105-03-00 MRRiB Przykręcenie do konstrukcji wsporczej drabinek kablowych prostych, narożnych, redukcyjnych: o szer.200 mm	15,000	m
18	KNNR 005-1105-01-00 MRRiB Drabinki kablowe proste, narożne, przykręcane, redukcyjne - sposób montażu - przykr.do got.otworów, o szer.do 200 mm	6,000	m
19	KNNR 005-1207-13-00 MRRiB Wykucie bruzd dla rur , w podłożu: betonowym	6,000	m
20	KNNR 005-1207-11-00 MRRiB Wykucie bruzd dla rur w gazobetonie	72,000	m
21	KNNR 005-1208-04-00 MRRiB Zaprawianie bruzd gotową zaprawą cement.-wapienną, o szerokości: ponad 100 do 150 mm	72,000	m
22	KNNR 005-1208-05-00 MRRiB Ręczne przygotowanie zaprawy: cementowo-wapiennej	2,000	m3
23	KNNR 005-0110-03-00 MRRiB Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) o szerokości podstawy: ponad 20 mm - przykr.do podł.gipsowego,gazobet. LN 60x20	15,000	m

PZEBUDOWA DZIAŁU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ W BUDYNKU C SZKOŁY ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W
POZNANIU - INSTALACJE TELETECHNICZNE

1. CPV 45310000-3 STT01.01. Instalacje teletechniczne

Data: 2020-06-01

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
24	KNNR 005-0110-03-00 MRRiB Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) o szerokości podstawy: ponad 20 mm - przykr.do podł.gipsowego,gazobet. LN 40x20	27,000	m
25	KNNR 005-0102-08-00 MRRiB Rury RBMax 32 układane p.t., w gotowych bruzdach,na podłożu innym niż betonowe	152,000	m
26	KNNR 005-0102-08-00 MRRiB Rury RBMax 63 układane p.t., w gotowych bruzdach,na podłożu innym niż betonowe	72,000	m
27	KNNR 005-0103-08-00 MRRiB Rury fi 50mm układane n.t. w podłożu różnym od betonu	90,000	m
28	KNR 401-0340-01-00 WACETOB Warszawa Wykucie bruzd 16cm x 10cm	6,000	m
29	KNR 401-0340-01-00 WACETOB Warszawa Wykucie bruzd 20cm x 10cm	6,000	m
30	KNNR 005-0102-04-00 MRRiB Rury giętka ICTA 3422 układana w posadzce	6,000	m
31	KNNR 005-0715-02-00 MRRiB Układanie kabli światłowodowych w budynkach- MM 50/125 OM4	100,000	m
32	KNNR 005-0715-02-00 MRRiB Układanie kabli światłowodowych w budynkach- SM9/125 OS2	100,000	m
33	KNNR 005-0715-02-00 MRRiB Układanie kabli w budynkach- U/FTP 6A	1,000	szpula
34	KNNR 005-1209-03-20 MRRiB Przebijanie w podłożu gazobetonowym otworów w ścianach lub stropach	12,000	otwór
35	KNR 403-1008-05-10 WACETOB Warszawa Montaż w ścianach przepustów z rur winidurowych o długości do 1 m i średnicy zewnętrznej rury fi 100 Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust	6,000	1 przep.
36	KNR 403-1008-04-10 WACETOB Warszawa Montaż w ścianach przepustów z rur winidurowych o długości do 1 m i średnicy zewnętrznej rury fi 50 Uwaga: skrót jednostki miary "1 przep." oznacza - jeden przepust	6,000	1 przep.
37	KNNR N005-0114-08-00 Przepust hermetyczny z rury fi 47 w ścianie (uszczelnienie HILTI)	1,000	szt
38	KNNR 005-0404-05-00 MRRiB Montaż rewizji 40x40 (analogia)	4,000	szt
39	analiza własna Okablowanie teleinformatyczne miedziane instalacja gniazd , pomiary na zgodność parametrów z wymaganiami klasy EA	20,000	szt
40	analiza własna Przeniesienie videodomofonu	1,000	szt

--- Koniec wydruku ---