


SZAF A3 (FRONT)

Szafa stojąca 42U 800x1000



- 1 Panel z wieszakami
- 2
- 3
- 4 Okablowanie prowadzone relacji A1-A3 prowadzone w obrębie serwerowni II piętro
- 5 Panel z wieszakami
- 6 REZERWA
- 7 Panel z wieszakami
- 8 Miejsce instalacji przełącznika brzegowego
- 9 Panel z wieszakami
- 10 Miejsce instalacji przełącznika brzegowego
- 11 Panel z wieszakami
- 12 Miejsce instalacji przełącznika brzegowego
- 13 Panel z wieszakami
- 14 Miejsce instalacji przełącznika brzegowego
- 15 Panel z wieszakami
- 16 Panel 24xRJ45 kat 6A - PC/VOIP (A3/01/1-24)
- 17 Panel z wieszakami
- 18 Panel 24xRJ45 kat 6A - PC/VOIP (A3/02/1-24)
- 19 Panel z wieszakami
- 20 Panel 24xRJ45 kat 6A - PC/VOIP (A3/03/1-24)
- 21 Panel z wieszakami
- 22 REZERWA - - PC/VOIP (A3/04/1-24)
- 23 Panel z wieszakami
- 24 REZERWA - - PC/VOIP (A3/05/1-24)
- 25 Panel z wieszakami
- 26 REZERWA - PC/VOIP (A3/06/1-24)
- 27 Panel z wieszakami
- 28 Panel 24xRJ45 kat 6A - WiFi (A3/07/1-24)
- 29 Panel z wieszakami
- 30 Panel 24xRJ45 kat 6 - Drukarki (A3/08/1-24)
- 31 Panel z wieszakami
- 32 REZERWA
- 33 REZERWA
- 34 REZERWA
- 35 REZERWA
- 36 REZERWA
- 37 REZERWA
- 38 REZERWA
- 39 REZERWA
- 40
- 41
- 42

OZNACZENIA

PC/VOIP - wydzielona sieć na potrzeby stacji roboczych i telefonii VOIP

Drukarki - wydzielona sieć na potrzeby drukarek

WiFi - wydzielona sieć na potrzeby punktów dostępowych sieci bezprzewodowej WiFi

|               |  |                       |  |                                     |
|---------------|--|-----------------------|--|-------------------------------------|
| INWESTOR      | SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU                           |                       |  | P.I.UNISOL                          |
| LOKALIZACJA   | POZNAŃ UL. CZECHOSŁOWACKA 27                               |                       |  |                                     |
| OBIEKT        | SZKOŁA ASPIRANTÓW<br>PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU |                       |  | ul.Strzeszyńska 31<br>60-479 Poznań |
| TREŚĆ RYSUNKU | OKABLOWANIE PIONOWE<br>Elewacja szafy A3 (FRONT)           |                       |  | SKALA ---                           |
| BRANŻA        | TELEKOMUNIKACJA  |                       |  | FAZA: PW                            |
| PROJEKTANT    | mgr inż Henryk Górka                                       | upr. WKP/0288/PWTP/05 |  | DATA 06.2020                        |
| SPRAWDZAJĄCY  | mgr inż. Robert Biegański                                  | upr. WKP/0286/PWTP/05 |  | RYS. ELEW.04.IT                     |