



RKF2




Rozdzielnica wękowa
Wym. 435x614x206mm
Rezerwa 31 modułow

Rozdzielnia R-UPS 21F
istniejąca



Rozdzielnica serwerowni RKF2
rozdzielnica wękowa, drzwiczki pełne, IP40

Pi=9,2kW
Ps=4,6kW
Io=11,2A
U=400/230V



szt.4 szt.4 szt.4 szt.4 szt.4 szt.3

Nr		0	00	01	02	03	04	05	06
Pi [kW]	9,2	OGRA N ICZNIKI PRZEP ię ć TYP 2	-	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,2
TYP KABLA	YKYz05x10		-	YDYz03x2,5	YDYz03x2,5	YDYz03x2,5	YDYz03x2,5	YDYz03x2,5	YDYz03x2,5
NAZWA ODBIORU	ZASILANIE Z ROZDZIELNI R-UPS POM. 21F		LAMPKI KONTROLNE	GNIAZDA WTYKOWE DO KOMPUTER Ó W SALA 223/F	GNIAZDA WTYKOWE DO KOMPUTER Ó W SALA 223/F	GNIAZDA WTYKOWE DO KOMPUTER Ó W SALA 223/F	GNIAZDA WTYKOWE DO KOMPUTER Ó W SALA 223/F	GNIAZDA WTYKOWE DO KOMPUTER Ó W SALA 223/F	GNIAZDA WTYKOWE DO KOMPUTER Ó W SALA 223/F

Lp.	Typ/Opis	Ilość
1.	rozł ą cznik izolacyjny modu ł owy 40A 400V 3P	1
2.	ogranicznik przepieć typ 2 TNS U _b ≤1,25kV U _c =275V	1
3.	lampka LED potr ó jna zielona 415/230 VAC	1
4.	wył ą cznik nadmiarowo-pr ąd owy B6 3P 6kA	1
5.	wył ą cznik r ó żnicowo-pr ąd owy cz ł onem nadpr ąd owym typ A B16A 30mA 6kA	6
6.	rozdziel ni ca w ę kowa 54M, drzwi pe ł ne na klucz IP40 435x614x206mm	1

Rys. związane:
F.02.E Plan instalacji elektrycznych Bud."F" parter
F.03.E Plan instalacji elektrycznych Bud."F" I piętro
F.04.E Plan instalacji elektrycznych Bud."F" II piętro

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym:
- podstawowa - izolacja części czynnych
- przy uszkodzeniu - samoczynne wyłączenie zasilania
- uzupełniająca - wyłączniki różnicowoprądowe

- Uwagi:
- W istniejącej rozdzielnicy R-UPS w serwerowni pom. 21F (parter) zabudować wyłącznik nadprądowy 3P C25A
 - Od ww wyłącznika wyprowadzić włz kablem YKYz05x10RE do RKF2 w sali informatycznej 223F (II piętro)
 - Rozdzielnicę RKF2 zaprojektowano w typowej szafce wękowej do aparatury modułowej
 - W szafce pozostawić min. 30% miejsca na ewentualną rozbudowę

INWESTOR	SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU		P.I.UNISOL ul.Strzeszyńska 31 60-479 Poznań
LOKALIZACJA	POZNAŃ UL. CZECHOSŁOWACKA 27		
OBIEKT	SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU		
TREŚĆ RYSUNKU	BUDYNEK F ROZDZIELNICA SALI INFORMATYCZNEJ RKF2		SKALA 1 : 10
BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		FAZA: PW
PROJEKTANT	inż. Jan Warzecha upr. 220/79/Pw		DATA 06.2020
SPRAWDZAJĄCY	inż. Leszek Warzecha upr. 404/87/Pw		RYS. F.06.E