


SZAFRA F1 (FRONT)

Szafa stojąca 42U 800x1200



- 1 Panel z wieszakami
- 2 Okablowanie prowadzone w obrębie serwerowni II piętro
- 3 Panel z wieszakami
- 4 Panel 24xRJ45 kat 6A relacja F1-F2, okablowanie prowadzone w obrębie serwerowni II piętro
- 5 Panel z wieszakami
- 6 REZERWA
- 7 Panel z wieszakami
- 8 Miejsce instalacji przetwórcznika brzegowego
- 9 Panel z wieszakami
- 10 Miejsce instalacji przetwórcznika brzegowego
- 11 Panel z wieszakami
- 12 Miejsce instalacji przetwórcznika brzegowego
- 13 Panel z wieszakami
- 14 Miejsce instalacji przetwórcznika brzegowego
- 15 Panel z wieszakami
- 16 Panel 24xRJ45 kat 6A – PC/VOIP (F1/01/1-24)
- 17 Panel z wieszakami
- 18 Panel 24xRJ45 kat 6A – PC/VOIP (F1/02/1-24)
- 19 Panel z wieszakami
- 20 Panel 24xRJ45 kat 6A – PC/VOIP (F1/03/1-24)
- 21 Panel z wieszakami
- 22 Panel 24xRJ45 kat 6A – PC/VOIP (F1/04/1-24)
- 23 Panel z wieszakami
- 24 Panel 24xRJ45 kat 6A – PC/VOIP (F1/05/1-24)
- 25 Panel z wieszakami
- 26 Panel 24xRJ45 kat 6A – PC/VOIP (F1/06/1-24)
- 27 Panel z wieszakami
- 28 Panel 24xRJ45 kat 6A – PC/VOIP (F1/07/1-24)
- 29 Panel z wieszakami
- 30 Panel 24xRJ45 kat 6A – PC/VOIP (F1/08/1-24)
- 31 Panel z wieszakami
- 32 REZERWA
- 33 REZERWA
- 34 REZERWA
- 35 REZERWA
- 36 REZERWA
- 37 REZERWA
- 38 REZERWA
- 39 REZERWA
- 40 REZERWA
- 41 REZERWA
- 42 REZERWA

Cokół 100mm

OZNACZENIA

PC/VOIP – wydzielona sieć na potrzeby stacji roboczych i telefonii VOIP

Drukarki – wydzielona sieć na potrzeby drukarek

WiFi – wydzielona sieć na potrzeby punktów dostępowych sieci bezprzewodowej WiFi

INWESTOR	SZKOŁA ASPIRANTÓW PSP W POZNANIU			P.I.UNISOL ul.Strzeszyńska 31 60-479 Poznań
LOKALIZACJA	POZNAŃ UL. CZECHOSŁOWACKA 27			
OBIEKT	SZKOŁA ASPIRANTÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W POZNANIU			
TREŚĆ RYSUNKU	OKABLOWANIE PIONOWE Elewacja szafy F1 (FRONT)			SKALA ---
BRANŻA	TELEKOMUNIKACJA			FAZA: PW
PROJEKTANT	mgr inż Henryk Górka	upr. WKP/0288/PWTP/05		DATA 12.2019
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Robert Biegański	upr. WKP/0286/PWTP/05		RYS. ELEW.01.IT